

Stavba:	1513	Oprava fasády obecního úřadu Rovečné	List č. 2
---------	------	--------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

1	SO.1 Sanace objektu
01	Rozpočet
2	SO.2 Oprava fasády
01	Rozpočet
3	Ostatní náklady a vedlejší náklady
01	rozpočet

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		45,72429
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		10,95797
5	Komunikace	HSV		7,53780
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV		16,05718
62	Úpravy povrchů vnější	HSV		2,98513
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		28,46480
97	Prorážení otvorů	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,01156
764	Konstrukce klempířské	PSV		0,22276
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00000
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV		0,17054
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000

112,13203

Stavba:	1513	Oprava fasády obecního úřadu Rovečné	List č. 4
Objekt:	1	SO.1 Sanace objektu	
Rozpočet:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	99,20000
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	52,97000
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	23,30000
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	85,14000
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	85,14000
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	76,27000
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	76,27000
8	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	25,03000
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,64000
	Popis:	včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,24000
11	01	Nakládání a odvoz zeminy na skládku	m3	51,24000
12	02	Zřízení chráničky pro elektrický kabel včetně zemních prací	soubor	1,00000
13	583415004R	Kamenivo drcené frakce 8/16 B Jihomor. kraj	t	45,64000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání				
14	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného	m3	5,60000
	Popis:	Včetně vyčištění dna rýh.		
15	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	97,00000
16	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	60,80000
17	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	289,40000
Díl: 5 Komunikace				
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	102,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě				
19	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svísele, vč.uchyc.prvků	m2	144,50000

Stavba:	1513	Oprava fasády obecního úřadu Rovečné	List č. 5
Objekt:	2	SO.2 Oprava fasády	
Rozpočet:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy				
1	602021103R00	Přednástřík stěn cement.Baumit 100% krytí, ručně	m2	128,50000
2	602021114RT2	Omitka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	128,50000
3	602021119RT5	Omitka jemnější jádrová 2 mm Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	128,50000
4	602021119RT9	Omitka jemnější jádrová 2 mm Baumit, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	76,00000
5	602021151RT2	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér	m2	128,50000
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	251,00000
7	622311130RV1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl. 60 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	170,10000
8	622311152RV1	Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 20 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	92,30000
9	622471318RU2	Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota nátěrová Baumit SilikatColor	m2	660,00000
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	171,30000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
11	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m Popis: Včetně kotvení lešení.	m2	1 360,00000
12	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	4 080,00000
13	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 360,00000
Díl: 97 Prorážení otvorů				
14	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	171,30000
Díl: 764 Konstrukce klempířské				
15	764510440R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm Popis: včetně zednické výpomoci.	m	74,50000
16	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	77,20000
17	01	Úprava střešní římsy, vč. přesunu okapu	bm	138,20000
18	02	Komplet fasádních úprav, viz PD	soubor	1,00000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
19	03	Montáž Al rámu provětrávaného soklu, D+M vč. kotvicích prvků	m2	56,10000
20	04	Cementová deska Knauf Aquapanel outdoor 12,5mm, D+M	m2	56,10000
21	05	Ukončovací lišta soklu Ti Zn, D+M	bm	105,10000
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene				
22	782155027R00	Obklad stěn umělým kamenem, tl. do 2,7 cm, tmel	m2	56,10000
23	06	Obklad soklu, umělý kámen	m2	56,10000

Stavba:	1513	Oprava fasády obecního úřadu Rovečné	List č. 6
Objekt:	3	Ostatní náklady a vedlejší náklady	
Rozpočet:	01	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: VN Vedlejší náklady				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000
	Popis:	Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.		
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.		
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.		
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.		
5	01	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli	soub.	1,00000
6	02	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu	soub.	1,00000
7	03	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech	soub.	1,00000
8	04	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00000
Díl: ON Ostatní náklady				
9	05	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd vozidel	soub.	1,00000
10	06	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)	soub.	1,00000
11	07	Plnění podmínek předpisů z oblasti BOZP, spolupráce s Koordinátorem BOZP	soub.	1,00000
12	08	Zpracování a předání POV dle SOD	soubor	1,00000
13	09	Náklady spojené se splněním podmínek DOSS a správců IS	soubor	1,00000